



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi del D.Lgs. 36/2023

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO



COMMITTENTE



Proprietà: Città Metropolitana di Firenze
Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianni Paolo Cianchi
Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Matteo Galatro

CUP
B37G22000540001

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Dir. Tec. (art. 36 allegato II.12 D. Lgs. 36/2023)
Ing. **Pietro Bruscoli**
Ordine Ingegneri di Firenze n. 3894

HYDEA S.p.A.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze (Italia)
Tel. 055 719491
mail@hydea.it
<https://www.hydea.it/>

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. **Pietro Bruscoli**

ACUSTICA
Ing. **Stefano Monni**

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Arch. **Gabriele Rovetini**



Hlab Engineering S.r.l.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze (Italia)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. **Emiliano Colonna**

OPERE EXTRA APPALTO

ORGANISMO DI ISPEZIONE



ITS
Controlli Tecnici S.p.A
Via delle Fornaci 44
00165 Roma (Italia)
Tel. 06 881791
<https://www.itscontrollitecnici.it>

VERIFICA PROGETTO ai sensi di Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023

CODICE ELABORATO

ISV-PE-EX-EC-GE-03-01

DESCRIZIONE ELABORATO

Opere extra - Computo Metrico Estimativo

SCALA
-

REDATTO
HYDEA

REVISIONE
B

DATA
LUGLIO 2026

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Progetto esecutivo per lavori di adeguamento sismico

COMMITTENTE: I.I.S.S. Gobetti- Volta - Via Roma, 77A, 50012 Bagno a Ripoli - Firenze

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u> IV.02.OA.AE - Opere aggiuntive extra - Aree esterne (SpCat 15) AR. ARCHITETTONICO (Cat 1) 005 - Demolizioni/Rimozioni (SbCat 1)							
1 / 1 TOS25/1_02. A03.009.002	DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI Escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Demolizioni pavimenti autobloccanti					1'085,000		
	SOMMANO m²					1'085,000	17,15	18'607,75
	015 - Scavi (SbCat 3)							
2 / 2 TOS25/1_01. A04.005.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Scavo	1085,000			0,100	108,500		
	SOMMANO m³					108,500	23,81	2'583,39
	020 - Conferimenti e trasporti in discarica (SbCat 4)							
3 / 3 TOS25/1_02. A07.011.010	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali <i>Pavimenti</i> Vedi voce n° 1 [m² 1 085.000]					0,050	54,250	
	SOMMANO m³					54,250	17,10	927,68
4 / 4 TOS25/1_02. A07.001.003	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³ Vedi voce n° 3 [m³ 54.250]					54,250		
	SOMMANO m³					54,250	34,13	1'851,55
5 / 5 TOS25/1_PR REC.P17.00 1.003	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. EER 17 01 03) <i>Pavimenti</i> Vedi voce n° 1 [m² 1 085.000]	1,400			0,050	75,950		
	SOMMANO t					75,950	25,30	1'921,54
	A R I P O R T A R E							25'891,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'891,91
6 / 6 TOS25/1_PR REC.P17.00 5.104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03* ” (riferimento cod. EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Vedi voce n° 2 [m³ 108.500]	1,800				195,300		
	SOMMANO t					195,300	28,44	5'554,33
	205 - Pavimentazioni stradali (SbCat 16)							
7 / 7 TOS25/1_04. E06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa Pavimentazione in autobloccanti					1'085,000		
	SOMMANO m²					1'085,000	39,10	42'423,50
8 / 8 TOS25/1_04. E06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 Cordonato		359,600			359,600		
	SOMMANO m					359,600	25,49	9'166,20
9 / 9 TOS25/1_04. E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) Rivestimento in geotessile - maggiorazione del 10% per sovrapposizioni	1085,000			1,100	1'193,500		
	SOMMANO m²					1'193,500	4,26	5'084,31
10 / 10 TOS25/1_01. A05.001.002	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo	1085,000			0,100	108,500		
	SOMMANO m³					108,500	41,43	4'495,16
	IV.04.OA.AE - Opere aggiuntive extra - Fabbricati esterni - opere propedeutiche (SpCat 16)							
	005 - Demolizioni/Rimozioni (SbCat 1)							
11 / 32 NP_OC_009	Espianto di albero per successivo reinterro Nella voce sono comprese tutte le operazioni necessarie per la rimozione completa di alberi di qualsiasi specie e dimensione, inclusi taglio e abbattimento del fusto, scavo per il distacco e la rimozione delle radici, raccolta, caricamento e trasporto dei materiali di risulta (tronchi, rami, radici, terra ecc.) presso discariche autorizzate. L'esecuzione può avvenire con mezzi manuali o meccanici, adeguati alla dimensione e alla posizione dell'albero, nonché alla tipologia del terreno.							
	A R I P O R T A R E							92'615,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'615,41
	Sono altresì compresi la preparazione e la delimitazione dell'area di lavoro, la messa in sicurezza del cantiere e degli operatori, la sistemazione e il reinterro della buca residua con terreno di risulta o fornito a piè d'opera, con compattazione meccanica o manuale per evitare cedimenti successivi. Il reinterro deve garantire il regolare livellamento della superficie, pronta per eventuali interventi successivi (piantumazione, asfaltatura, pavimentazione). Espianto albero - per trapianto					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	75,26	301,04
12 / 33 TOS25/1_09. V02.021.002	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m Abbattimento albero Pinus pinea					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	336,03	336,03
13 / 34 TOS25/1_09. V02.021.001	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m Abbattimento alberi Prunus spinosa Prunus spinosa Cornus sanguinea Fraxinus oxycarpa Salix babilonica Thuja occidentalis Prunus pissardi Tilia cordata Albizia julibrissin Acer platanoides Salix babilonica					1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					11,000	210,02	2'310,22
14 / 40 TOS25/1_09. V02.017.001	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino Espianto di ceppaie Vedi voce n° 33 [cad 1.000] Vedi voce n° 34 [cad 11.000]					1,000 11,000		
	SOMMANO cad					12,000	59,57	714,84
	015 - Scavi (SbCat 3)							
15 / 31 TOS25/1_01. A04.018.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.							
	A R I P O R T A R E							96'277,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'277,54
	Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Scavo per reinterro alberi	4,000	0,600	0,600	0,600	0,864		
	SOMMANO m³					0,864	10,78	9,31
16 / 41 TOS25/1_01. A04.005.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Scavo - per pavimentazione provvisoria fabbricato	441,500			0,050	22,075		
	SOMMANO m³					22,075	23,81	525,61
	020 - Conferimenti e trasporti in discarica (SbCat 4)							
17 / 35 TOS25/1_02. A07.011.010	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali <i>Pavimenti</i> Vedi voce n° 1 [m² 1 085.000]				0,050	54,250		
	Alberi Vedi voce n° 33 [cad 1.000] Vedi voce n° 34 [cad 11.000]				2,000 1,500	2,000 16,500		
	SOMMANO m³					72,750	17,10	1'244,03
18 / 36 TOS25/1_02. A07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³ Vedi voce n° 35 [m³ 72.750]					72,750		
	SOMMANO m³					72,750	34,13	2'482,96
19 / 37 TOS25/1_PR REC.P17.00 1.003	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. EER 17 01 03) <i>Pavimenti</i> Vedi voce n° 1 [m² 1 085.000]	1,400			0,050	75,950		
	SOMMANO t					75,950	25,30	1'921,54
20 / 38	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 20 02.							
	A R I P O R T A R E							102'460,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'460,99
02.07.0202.0 01	Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 20 02 01 "Rifiuti biodegradabili". Alberi Vedi voce n° 33 [cad 1.000] Vedi voce n° 34 [cad 11.000]				1500,000 1000,000	1'500,000 11'000,000		
	SOMMANO kg					12'500,000	0,10	1'250,00
21 / 39 TOS25/1_PR REC.P17.00 5.104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03* ” (riferimento cod. EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Vedi voce n° 2 [m³ 108.500] Vedi voce n° 31 [m³ 0.864]	1,800 1,800				195,300 1,555		
	SOMMANO t					196,855	28,44	5'598,56
22 / 42 TOS25/1_PR REC.P17.00 5.104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03* ” (riferimento cod. EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Vedi voce n° 41 [m³ 22.075]	1,800				39,735		
	SOMMANO t					39,735	28,44	1'130,06
205 - Pavimentazioni stradali (SbCat 16)								
23 / 43 TOS25/1_04. E06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa					441,500		
	SOMMANO m²					441,500	39,10	17'262,65
24 / 44 TOS25/1_04. E06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 Cordonato	200,500				200,500		
	SOMMANO m					200,500	25,49	5'110,75
25 / 45 TOS25/1_04. E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)							
	A R I P O R T A R E							132'813,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'813,01
	Rivestimento in geotessile - maggiorazione del 10% per sovrapposizioni	441,500			1,100	485,650		
	SOMMANO m²					485,650	4,26	2'068,87
	230 - Opere a verde (SbCat 21)							
26 / 46 TOS25/1_09. V03.005.003	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il rinterro con riempimento fino al colletto. Messa a dimora - alberi da reinterrare					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	43,18	172,72
27 / 59 TOS25/1_PR .P45.003.577	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 18/20 Per assimilazione Fraxinus oxycarpa in zolla circonferenza 18-20					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	469,05	2'814,30
28 / 60 TOS25/1_PR .P45.003.050	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 Acer campestre					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	456,42	1'825,68
29 / 61 TOS25/1_PR .P45.003.286	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 18/20 Cercis siliquastrum in zolla circonferenza 18-20					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	653,62	2'614,48
30 / 62 TOS25/1_PR .P45.003.B51	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R =							
	A R I P O R T A R E							142'309,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'309,06
	rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 18/20 Pyrus calleriana "Red Spire" in zolla circonferenza 18-20					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	478,87	1'915,48
31 / 63 TOS25/1_PR .P45.003.B31	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 18/20 Per assimilazione Prunus cerasifera var pissardi in zolla circonferenza 18-20					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	592,72	2'370,88
32 / 64 TOS25/1_PR .P45.003.B31	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 18/20 Per assimilazione Prunus serrulata var Kanzan in zolla circonferenza 18-20					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	592,72	1'185,44
33 / 65 TOS25/1_09. V03.005.002	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. Vedi voce n° 59 [cad 6.000] Vedi voce n° 60 [cad 4.000] Vedi voce n° 61 [cad 4.000] Vedi voce n° 62 [cad 4.000] Vedi voce n° 63 [cad 4.000] Vedi voce n° 64 [cad 2.000]					6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000		
	SOMMANO cad					24,000	65,65	1'575,60
	ST. STRUTTURALE (Cat 9) 015 - Scavi (SbCat 3)							
34 / 22 TOS25/1_01. A04.001.001	SCAVI. DI SBANCAMENTO. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere provvisorie (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o							
	A R I P O R T A R E							149'356,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'356,46
35 / 23 TOS25/1_01. A05.001.001	del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. con accatastamento in cantiere Scavo per formazione nuove fondazioni moduli prefabbricati * (lung.=58,5+0,5)*(larg.=16+0,5)		59,000	16,500	0,350	340,725		
	SOMMANO m³					340,725	5,73	1'952,35
	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Distribuzione terreno scavato per fondazioni moduli prefabbricati nel giardino in attesa di messa a dimora a fine cantiere Vedi voce n° 22 [m³ 340.725]					340,725		
	SOMMANO m³					340,725	3,88	1'322,01
100 - Fondazioni (SbCat 10)								
36 / 24 TOS25/1_01. B02.002.001	CASSEFORMI IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive. Compreso: - sostegni, puntelli; - cunei per il disarmo; - pulitura per il reimpiego; - sfridi, taglio a misura; - calo e sollevamento. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce <u>Casseforme nuove fondazioni moduli (perimetro x altezza)</u>	155,000			0,600	93,000		
	SOMMANO m²					93,000	29,75	2'766,75
37 / 25 NP.S.01	CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - classe di esposizione ambientale XC2 - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente bagnato, raramente asciutto Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso scarico, getto e vibratura. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 CAM. <u>CLS nuove fondazioni moduli</u>	58,500	16,000	0,200		187,200		
	SOMMANO m³					187,200	211,52	39'596,54
38 / 26 TOS25/1_PR .P10.900.005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso lo scarico. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed oneri							
	A R I P O R T A R E							194'994,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'994,11
39 / 27 TOS25/1_PR .P10.900.007	accessori da computare a parte. SERVIZIO DI POMPAGGIO quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio < 42 m getto platea moduli prefabbricati					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	354,88	354,88
	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Conforme alle: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso lo scarico. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte. SERVIZIO DI POMPAGGIO quota aggiuntiva per ogni m³ pompato Vedi voce n° 25 [m³ 187.200]					187,200		
	SOMMANO m³					187,200	14,36	2'688,19
40 / 28 NP.S.04	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA CAM. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. Incidenza 80 kg/mc Vedi voce n° 25 [m³ 187.200]				80,000	14'976,000		
	SOMMANO kg					14'976,000	2,09	31'299,84
	ID. IMPIANTI IDRICI/SANITARI (Cat 14) 015 - Scavi (SbCat 3)							
41 / 20 TOS25/1_01. A04.018.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere provvisorie (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Scavo fossa bicamerale					8,000		
	SOMMANO m³					8,000	10,78	86,24
	020 - Conferimenti e trasporti in discarica (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							229'423,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							229'423,26
42 / 21 TOS25/1_PR REC.P17.00 5.104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03* ” (riferimento cod. EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Terra da scavo fossa Vedi voce n° 20 [m³ 8.000]	1,800				14,400		
	SOMMANO t					14,400	28,44	409,54
	240 - Smaltimento acque (SbCat 23)							
43 / 11 TOS25/1_01. F06.001.045	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm Tubazioni di scarico acque grigie d75 *(par.ug.=25*2)	50,000				50,000		
	SOMMANO m					50,000	13,59	679,50
44 / 12 TOS25/1_01. F06.001.047	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm Tubazioni di scarico acque nere *(par.ug.=22*2)	44,000				44,000		
	SOMMANO m					44,000	20,02	880,88
45 / 13 TOS25/1_01. F06.001.006	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm					8,000 35,000		
	SOMMANO m					43,000	16,66	716,38
46 / 14 TOS25/1_01. F06.001.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari. Tubazioni diametro esterno: 50 mm Spessore: 3 mm					6,000		
	SOMMANO m					6,000	12,68	76,08
47 / 15 TOS25/1_01. F06.001.009	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm					35,000		
	SOMMANO m					35,000	29,91	1'046,85
	A R I P O R T A R E							233'232,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							233'232,49
48 / 16 TOS25/1_06. I04C.076.006	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2" Dorsale AF	30,000			4,490	134,700		
	SOMMANO kg					134,700	4,84	651,95
49 / 17 TOS25/1_01. F06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm Pozzetto di ispezione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	87,99	175,98
50 / 18 TOS25/1_PR .P12.024.003	Pozzetto degrassatore in calcestruzzo, con chiusino (lapide) pedonale. Misure interne. AE - abitanti equivalenti: 15 Diametro: 100 cm Altezza: 85 -100 cm Degrassatore					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	247,85	247,85
51 / 19 TOS25/1_PR .P12.001.006	Fossa biologica BICAMERALE, in calcestruzzo armato vibrocompresso con: - chiusino (lapide) per traffico pedonale; - tappo in calcestruzzo. Certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016. a più elementi Capacità: 6000 litri Fossa bicamerale					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'563,41	1'563,41
	IV.05.OA.AE - Opere aggiuntive extra - Fabbricati esterni - opere post intervento per ripristino giardino (SpCat 17) AR. ARCHITETTONICO (Cat 1) 005 - Demolizioni/Rimozione (SbCat 1)							
52 / 47 B01.004.025. c	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici Demolizione fosse biologiche					8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,49	683,92
53 / 48 B01.005.005. b	Demolizione di condutture fognanti, compreso scavo, rimozione delle macerie e riempimento del fosso con materiale idoneo, convenientemente costipato: per Ø da 21 cm a 40 cm Demolizione impianti e scarichi					180,000		
	SOMMANO m					180,000	22,41	4'033,80
54 / 49	DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE /							
	A R I P O R T A R E							240'589,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'589,40
TOS25/1_02. A03.009.002	MASSETTI / VESPAI Escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Demolizioni pavimenti autobloccanti					441,500		
	SOMMANO m²					441,500	17,15	7'571,73
	010 - Riempimenti e rilevati (SbCat 2)							
55 / 56 TOS25/1_01. A05.001.002	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Riempimento buche fosse e tubazioni					20,000		
	SOMMANO m³					20,000	41,43	828,60
	015 - Scavi (SbCat 3)							
56 / 58 TOS25/1_09. E09.020.001	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 60 cm Scavo buca per messa a dimora alberi	12,000	1,000	1,000	0,600	7,200		
	SOMMANO m³					7,200	51,19	368,57
	020 - Conferimenti e trasporti in discarica (SbCat 4)							
57 / 50 TOS25/1_02. A07.011.010	Scaricamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali <i>Pavimenti</i> Vedi voce n° 49 [m² 441.500]					0,050	22,075	
	<i>Strutture in calcestruzzo</i> Vedi voce n° 47 [mc 8.000]						8,000	
	<i>Tubazioni</i> Vedi voce n° 48 [m 180.000]	0,010				1,800		
	SOMMANO m³					31,875	17,10	545,06
58 / 51 TOS25/1_02. A07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³ Vedi voce n° 50 [m³ 31.875]					31,875		
	SOMMANO m³					31,875	34,13	1'087,89
59 / 52 TOS25/1_PR REC.P17.00 1.001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. EER 17 01 01) Fosse biologiche Vedi voce n° 47 [mc 8.000]				2,200	17,600		
	SOMMANO t					17,600	22,44	394,94
60 / 53 TOS25/1_PR REC.P17.00 2.003	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. EER 17 02 03) Condutture in pvc Vedi voce n° 48 [m 180.000]				0,020	3,600		
	SOMMANO t					3,600	372,59	1'341,32
	A R I P O R T A R E							252'727,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							252'727,51
61 / 54 TOS25/1_PR REC.P17.00 1.003	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. EER 17 01 03) <i>Pavimenti</i> Vedi voce n° 49 [m² 441.500]	1,400			0,050	30,905		
	SOMMANO t					30,905	25,30	781,90
	230 - Opere a verde (SbCat 21)							
62 / 55 TOS25/1_09. E09.003.001	Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, da eseguirsi con mezzi manuali. Terra da giardino per ripristino giardino	1200,000			0,050	60,000		
	SOMMANO m³					60,000	63,01	3'780,60
63 / 57 TOS25/1_09. E09.007.001	Formazione di prato con interrimento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq Formazione di prato					1'200,000		
	SOMMANO m²					1'200,000	1,97	2'364,00
	ST. STRUTTURALE (Cat 9) 005 - Demolizioni/Rimozioni (SbCat 1)							
64 / 29 TOS25/1_01. A03.001.002	DEMOLIZIONE. TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine. Compresi gli oneri per le opere provvisorie tra cui: - puntellature; - ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m. L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. con struttura portante in calcestruzzo armato. Eseguita con mezzi meccanici. Per qualsiasi altezza. Futura demolizione di platea di fondazione moduli prefabbricati Vedi voce n° 25 [m³ 187.200]					187,200		
	SOMMANO m³					187,200	18,03	3'375,22
	020 - Conferimenti e trasporti in discarica (SbCat 4)							
65 / 30 TOS25/1_PR REC.P17.00 1.001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. EER 17 01 01) Conferimento demolizione platea di fondazione moduli, peso 2,5 t/mc Vedi voce n° 29 [m³ 187.200]				2,500	468,000		
	SOMMANO t					468,000	22,44	10'501,92
	Parziale LAVORI A MISURA euro							273'531,15
	A R I P O R T A R E							273'531,15

